Более 10 лет назад, при управлении районом Ю. В. Никитенко, был заложен "Парк 30-летия района". За десять лет сменилось несколько глав управ, но ни при одном из них парк так и не превратился в парк в хорошем смысле этого слова - деревья не растут, трава выкашивается несмотря на то, что эта территория относится к ООПТ ПиП "Битцевский лес", где луговое разнотравье косится один раз в год. Зато дорожек проложили в этом парке во все стороны света. При последнем главе управы парк выглядит в соответствии с его слабостями:




Замена хорошего забора на еще более лучший:






**Приложение 4**
**к техническому заданию**


**УСТРОЙСТВО АРОК ВХОДНЫХ ГРУПП**

| Примерный эскиз МАФ или их аналоги | Характеристика | Кол-во |
|---|---|---|
|  | **Арка**<br>Металлическая конструкция в габаритах не менее 2500 мм х 800 мм, техника: кованые изделия. Для изготовления необходимо выполнить натуральные замеры. Арки состоят из не менее 2 стоек, собственно арки (как несущей конструкции) и декоративных кованых элементов.<br>Стойки необходимо выполнить ажурными из четырех прутьев, перевязанных декоративными коваными элементами между собой. Необходимо устройство столбчатого железобетонного фундамента под колонны. Важное условие - обеспечение жесткости /устойчивости конструкции и эстетически легкого "ажурного" оформления. Информационная кованая надпись определяет "лицевую" сторону конструкции и должна ориентироваться на вход в парк с улицы. Необходимо обязательно согласовать эскиз арок с заказчиком. | 3 |


**Адресный перечень** на выполнение работ по дооснащению скамейками:

| № п/п | Адрес | Ед. изм. | Объем работ |
|---|---|---|---|
| 1 | Новоясеневский пр-т вл. 42 | шт. | 3 |
| | **ИТОГО** | **шт.** | **3** |


Раньше ограждение было такое - совсем не плохое. Но кому-то очень захотелось нагреть руки на заборе и его снесли:




бить, причем до позеленения:




падают в обморок! (с):







Что стоишь, качаясь, тонкое сухое?





Бдительно/строго кругом. Несмотря на жару, газоны не забывают брить каждую неделю





Главное - проложить в парке побольше дорожек и в асфальт их укатать:




Деревьев посажено в большом количестве, но у садовника руки не из того места растут.



Вскоре вокруг этого великолепия появится асфальт, еще установят малые архитектурные


Электронный аукцион
№ 0373200032218000720
Работа комиссии / 44-ФЗ
Заказчик:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
"ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЯСЕНЕВО"
Начальная цена
6 139 213 ,50
Российский рубль
Размещено: 27.05.2018
Обновлено: 18.06.2018
Закупка (приобретение) малых архитектурных форм (МАФ) для установки на территории парка 30-летия района Ясенево
Идентификационный код закупки(ИКЗ):
182772886610177280100100790010000000
Сведения / Документы / Жалобы / Банковские гарантии

формы. Подробности технического задания смотреть [ЗДЕСЬ!](#)

Расчет начально-максимальной цены

| № | Наименование работы, услуги | Единица измерения | Количество товаров, работ, услуг | Цена за единицу | | | Средняя цена | Начальная (максимальная) цена контракта, руб. в т.ч. НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | КП 1 | КП 2 | КП 3 | | |
| 1 | Игровой комплекс 1 | шт | 1 | 2093006,85 | 2 405 755,00 | 2718503,15 | 2 405 755,00 | **2 405 755,000** |
| 2 | Игровой комплекс 1 | шт | 1 | 1955181,45 | 2 247 335,00 | 2539488,55 | 2 247 335,00 | **2 247 335,000** |
| 3 | Карусель | шт | 1 | 148274,10 | 170 430,00 | 192585,90 | 170 430,00 | **170 430,000** |
| 4 | Канатное устройство 1 | шт | 1 | 315314,10 | 362 430,00 | 409545,90 | 362 430,00 | **362 430,000** |
| 5 | Канатное устройство 2 | шт | 1 | 236770,50 | 272 150,00 | 307529,50 | 272 150,00 | **272 150,000** |
| 6 | Качели «Гнездо» | шт | 1 | 132457,50 | 152 250,00 | 172042,50 | 152 250,00 | **152 250,000** |
| 7 | Урны | шт | 8 | 2601,30 | 2 990,00 | 3378,70 | 2 990,00 | **23 920,000** |
| 8 | Скамейки | шт | 8 | 23072,40 | 26 520,00 | 29967,60 | 26 520,00 | **212 160,000** |
| 9 | Арки входная группа в парк | шт | 3 | 178611,00 | 205 300,00 | 231989,00 | 205 300,00 | **615 900,000** |
| | **Итого** | | | | | | | **6 462 330,000** |
| | **Итого с коэф.** | | | | | | | **6 041 140,890** |

# Парк 30-летия района Ясенево. Репортаж

Автор: Admin2
26.06.2018 11:36 - Обновлено 26.06.2018 13:50

**УТВЕРЖДАЮ**
Директор
ГБУ "Жилищник района Ясенево"
_____С.В. Ширяев
"___" _____2018г.


**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**
**На закупку малых архитектурных форм (МАФ) для установки на территории парка 30-летия района Ясенево**

**1. Предмет торгов:** Закупка малых архитектурных форм (МАФ) для установки на территории парка 30-летия района Ясенево.

**2. Начальная (максимальная) цена Контракта: 6 139 213,50 (Шесть миллионов сто тридцать девять тысяч двести тринадцать рублей) рублей 50 копеек.**
Цена Контракта включает в себя: все налоги, сборы и другие обязательные платежи, а так же все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Контракта, а также стоимость доставки и установки товара на объекте благоустройства.

**Приложение 1**
к Техническому заданию

**СПЕЦИФИКАЦИЯ по МАФ**
**поставляемого товара**

| Примерный эскиз МАФ или их аналоги | Характеристика | Кол-во |
|---|---|---|
|  | **Канатная конструкция 1**<br>Габаритные размеры: Длина: не менее 11000 мм<br>Ширина: не менее 11000 мм Высота: не менее 2800 мм<br>Возрастная группа:6-12 лет<br>В плетении сетки используется шестипрядный канат не менее 16 мм, армированный стальной проволокой; пластиковые закрытые коуши; такелажные скобы из нержавеющей стали; алюминиевые обжимные втулки; пластиковые Х- и Т-образные соединители .Материалы: металл, влагостойкая фанера, армированный канат, порошковая краска, акриловая краска. Комплекс состоит из двух отдельно стоящих пар 12-ти гранников, соединенных в единый комплекс при помощи подвесного перехода. 12-ти гранники выполненны из высокопрочной, влагостойкой фанеры толщиной не менее 21 мм. Фанерные конструкции окрашены в 2 слоя акриловой краской и имеют специальное покрытие - антиграффити. Углы блоков закрыты металлическими накладными элементами, выполненными из металла толщиной не менее 3 мм. На поверхности блоков закреплены специальные зацепы для лазания, изготовленные из композитного материала. Подвесной переход выполнен из армированного каната. Крепится с помощью металлических коушей. За счёт обжатия на современном оборудовании соединение с коушем отличается высокой надёжностью и прочностью. Опорные стойки выполнены из круглой металлической трубы диаметром не менее 42,3 мм с толщиной стенки не менее 2,8 мм. Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской. Весь крепеж оцинкованный. Устройство опорных частей оборудования производится при помощи монтажного (цементно-песчаного) раствора. | 1 |
|  | **Канатная конструкция 2**<br>Габаритные размеры: Длина: не менее 6200 мм, Ширина: не менее 6200 мм, Высота: не менее 3000 мм<br>Возрастная группа:6-12 лет<br>В плетении сетки используется шестипрядный канат не менее 16 мм, армированный стальной проволокой; пластиковые закрытые коуши; такелажные скобы из нержавеющей стали; алюминиевые обжимные втулки; пластиковые Х и Т-образные соединители. Материалы: металл, армированный канат, порошковая краска, акриловая краска. Комплекс состоит из двух отдельно стоящих пар 12-ти гранников, соединенных в единый комплекс при помощи подвесного перехода. 12-ти гранники выполненны из высокопрочной, влагостойкой фанеры толщиной не менее 21 мм. Фанерные конструкции окрашены в 2 слоя акриловой краской и имеют специальное покрытие - антиграффити. Углы блоков закрыты металлическими накладными элементами, выполненными из металла толщиной не менее 3 мм. На поверхности блоков закреплены специальные зацепы для лазания, изготовленные из композитного материала. Подвесной переход выполнен из армированного каната. Крепится с помощью металлических коушей. За счёт обжатия на современном оборудовании соединение с коушем отличается высокой надёжностью и прочностью. Опорные стойки выполнены из круглой металлической трубы диаметром не менее 42,3 мм с толщиной стенки не менее 2,8 мм. Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской. Весь крепеж оцинкованный. Устройство опорных частей оборудования производится при помощи монтажного (цементно-песчаного) раствора. | 1 |
|  | **Карусель**<br>Габаритные размеры: Длина: не менее 3000 мм, Ширина: не менее 3000 мм, Высота: не менее 3700 мм<br>Возрастная группа:6-12 лет<br>Металлический каркас (труба сечением не менее 50х25 мм), вращающийся на валу с не менее 3 подшипниками. На каркасе карусели сидение круглое с основой из полипропиленового каната. Закладная деталь заглубляется в грунт на 500мм и бетонируется. Материалы: Окрашенный порошковой краской металл, сетка полипропиленовая. Способ крепления: мебельный болт длина 14 мм;17 мм.; гайка М14;М17; шайба М14; М17. Цвет (используемая цветовая палитра):<br>Металлоконструкции, сетка полипропиленовая - красный и(или) синий, и(или) зеленый, и(или) желтый. | 1 |
|  | **Канатное устройство 1**<br>Габаритные размеры: не менее Длина: не менее 3000 мм, Ширина: не менее 3000 мм, Высота: не менее 2000 мм<br>Возрастная группа:6-12 лет<br>Полипропиленовая канатно-вантовая конструкция на двух металлических стойках, покрытых порошковой покраской с предварительной обработкой пескоструем, для выполнения упражнений, способствующих развитию ловкости и силовых навыков. Опорные стойки выполнены из круглой металлической трубы диаметром не менее 42,3 мм с толщиной стенки не менее 2,8 мм. Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской. Весь крепеж оцинкованный. Устройство опорных частей оборудования производится при помощи монтажного (цементно-песчаного) раствора. | 1 |
|  | **Канатное устройство 2**<br>Габаритные размеры: Длина: не менее 3000 мм, Ширина: не менее 3000 мм, Высота: не менее 2000 мм<br>Возрастная группа:6-12 лет<br>Полипропиленовая канатно-вантовая конструкция на трех металлических стойках покрытых порошковой покраской с предварительной обработкой пескоструем, для выполнения упражнений, способствующих развитию ловкости и силовых навыков. Опорные стойки выполнены из круглой металлической трубы диаметром не менее 42,3 мм с толщиной стенки не менее 2,8 мм. Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской. Весь крепеж | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| | оцинкованный. Устройство опорных частей оборудования производится при помощи монтажного (цементно-песчаного) раствора. | |
|  | **Качели гнездо**<br>Габаритные размеры: Длина: не менее 3300 мм, Ширина: не менее 1300 мм | **1** |

**Адресный перечень** на выполнение работ по установке МАФ:

| № п/п | Адрес | Ед. изм. | Объем работ |
|---|---|---|---|
| 1 | Новоясеневский пр-т вл. 42 | шт. | 6 |
| | **ИТОГО** | **шт.** | **6** |

**Заместитель начальника ПЭО**

**Приложение 2**
к Техническому заданию

**ДООСНАЩЕНИЕ УРНАМИ**

| Примерный эскиз МАФ или их аналоги | Характеристика | Кол-во |
|---|---|---|
|  | **Урна** | **8** |

**Адресный перечень** на выполнение работ по дооснащению урнами:

| № п/п | Адрес | Ед. изм. | Объем работ |
|---|---|---|---|
| 1 | Новоясеневский пр-т вл. 42 | шт. | 8 |
| | **ИТОГО** | **шт.** | **8** |

**Приложение 3**
**к техническому заданию**

**ДООСНАЩЕНИЕ СКАМЕЙКАМИ**

| Примерный эскиз МАФ или их аналоги | Характеристика | Кол-во |
|---|---|---|
|  | **Диван парковый** | **8** |

**Адресный перечень** на выполнение работ по дооснащению скамейками:

| № п/п | Адрес | Ед. изм. | Объем работ |
|---|---|---|---|
| 1 | Новоясеневский пр-т вл. 42 | шт. | 8 |
| | **ИТОГО** | **шт.** | **8** |